



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. **OP-INGNL-FTM-10/24-AD** **OBRA:** **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. REAL DE SAN JOAQUIN DE CALLE MATAMOROS**
HASTA CALLE LUGO, COL. ENCINOS RESIDENCIAL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

COMERCIALIZADORA Y
 CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ,
 S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SOLIS PÉREZ, S.A. DE
 C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
 NARVAEZ, S.A. DE C.V.

FECHA:	22 DE MARZO DEL 2024.
INICIO	26 DE MARZO DEL 2024.
TERMINO	08 DE ABRIL DEL 2024.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P UNITARIO	IMPORTE	P UNITARIO	IMPORTE	P UNITARIO	IMPORTE
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE METALICO ANTICORROSIVO, CONICO DE 9 MTS. DE ALTURA CAL 11 CON UN BRAZO ANTICORROSIVO DE 2" DE DIAM. X 2.4 MTS. INCLUYE UN LUMINARIO LED MARCA GENERAL ELECTRIC EVOLVE O SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD, MAXIMA ALTURA DE INSTALACION 15 MTS. RANGO DE OPERACION 120/277 VOLTS CA. FACTOR DE POTENCIA: . 0.90. GRAADO DE PROTECCION IP66 CLASE II. VIDA UTIL NORMAL 10,000 HRS. HUMEDAD RELATIVA: 10 A 95%, DISTORCION ARMONICA 20%, FLUJO LUMINOSO 13,000 LUMENES, DIMENSIONES 56.1/16.25/34.29 CMS. . INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO EN TRAMO DE ARBOTANTE CABLE DE COBRE PARA CONEXION A LUMINARIA,PINTURA DE ESMALTE FINAL COLOR ALUMINIO, BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 40 X 40 CMS DE DIMENSION Y 30 CMS DE ALTURA Y 1.30 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS GALVANIZADAS DE 3/4" DE DIAM. Y 1.30 DE LONGITUD ROSCABLES, POLIDUCTO DE 1", EXCAVACION EN MATERIAL TODO TIPO, DEMOLICIONES DE FIRME CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.	PZA	7.00	43,770.22	306,391.54	43,838.16	306,867.12	46,114.91	322,804.37	50,957.97	356,005.79
2.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA. INCLUYE: TAPA DE PVC DE 10" DE DIAM. ROSCADA, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	2,133.14	14,931.98	1,452.07	10,164.49	1,488.05	10,416.35	1,617.26	11,320.82
3.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 2" INCLUYE: EXCAVACION DE 0.00 A 30.00 CM DE PROFUNDIDAD Y 20 CM DE ANCHO, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	197.75	165.69	32,765.20	129.84	25,675.86	127.64	25,240.81	135.35	26,765.46
4.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS. 90 °C ANTIFLAMMA, MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	197.75	144.89	28,652.00	156.29	30,906.35	169.98	33,613.55	190.86	37,742.57
5	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	208.50	16.98	3,540.33	21.09	4,397.27	18.32	3,819.72	17.86	3,723.81
				16% I.V.A.	\$386,281.05		\$378,011.08		\$395,894.80		\$435,558.45
				TOTAL	\$61,804.97		\$60,481.77		\$63,343.17		\$69,689.35
				TOTAL	\$448,086.02		\$438,492.86		\$459,237.97		\$505,247.80

Código: SOP-LOP-F12
 Revisión: 0



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. **OP-MGNL-FTM-10/24-AD**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. REAL DE SAN JOAQUIN DE CALLE MATAMOROS**
HASTA CALLE LUGO, COL. ENCINOS RESIDENCIAL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.

FECHA: **22 DE MARZO DEL 2024.**
25 DE MARZO DEL 2024.

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

TERMINO

08 DE ABRIL DEL 2024.

COMERCIALIZADORA Y
 CONSTRUCCIONES LS RODRIGUEZ,
 S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE
 C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
 NARVAEZ, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS
 PÚBLICAS