



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-32/23-AD

OBRA: Construcción de guarnición y renivelación de pozos de visita Calle Heberto Castillo Martínez entre calle Navarra y Santa Margarita Col. Paseo Alamedas en Municipio de García N.L.

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2023.
INICIO: 27 DE JUNIO DEL 2023.
TERMINO: 11 DE JULIO DEL 2023.

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA

PRESUPUESTO BASE						HUGO ORTIZ MONTOYA		INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.		FRANCISCO MARTIN RAMÍREZ GUEVARA	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTANGULAR DE 20 CM X 35 CM CON CONCRETO f'c=200 kg/cm2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5 M ENTRE ELLAS. INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL,CIMBRA Y DECIMBRA,ACARREO,EQUIPO,HERRAMIENTA,COLADO,CURADO Y MANO DE OBRA,ACABADO PULIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	799.40	440.10	351,815.94	461.87	369,218.88	483.70	386,669.78	486.50	388,908.10
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASDE AGUA PARA RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRULACION, CONTINUA COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	428.70	81.14	34,784.72	45.60	19,548.72	49.50	21,220.65	51.60	22,120.92
3	RENIVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE RASANTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETOS, MORTEROS, LADRILLOS PLUS, CIMBRADO, DESCIMBRADO ASI COMO TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, ADEMAS DE LA CARGA Y ACARREO A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	8,798.33	17,596.66	4,270.00	8,540.00	4,450.00	8,900.00	4,490.00	8,980.00
					16% I.V.A.	\$404,197.32					
					TOTAL	\$64,671.57	\$397,307.60	\$416,790.44	\$66,686.47	\$67,201.44	\$420,009.03
						\$468,868.89	\$460,876.82	\$483,476.91			\$487,210.47

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS