



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. **OP-MGNL-FTM-03/20-AD**

OBRA: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

MODALIDAD: **ASIGNACIÓN DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.

FECHA: **05 DE MARZO DEL 2020.**
INICIO: **06 DE MARZO DEL 2020.**
TERMINO: **20 DE MARZO DEL 2020.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA, APARATOS, REFERENCIA DEFINITIVA DE NIVELES (BANCO DE NIVEL), EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	345.03	11.76	4,057.55	11.16	3,850.53	10.86	3,747.03	10.21	3,522.76		
2	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA LA PROFUNDIDAD NECESARIA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	175.12	52.94	9,270.85	50.37	8,820.79	49.24	8,622.91	46.90	8,213.13		
3	CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES O LO QUE INDIQUE LA SUPERVISION CON PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, INCLUYE: SONDEOS, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA.	M3	65.55	189.06	12,392.88	204.96	13,435.13	199.23	13,059.53	187.01	12,258.51		
4	RETRIO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, ACARREO EN CAMION Y DESCARGA DEL MATERIAL, HASTA LOS TIRADEOS, AUTORIZADOS (TIRO LIBRE) VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ABUNDAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	65.55	207.87	13,625.88	199.83	13,098.86	194.25	12,733.09	182.35	11,953.04		
5	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE CON CONCRETO Fc=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 25M ENTRE ELLAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CIMBRA Y DESCIMBRADO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCADO, CURADO Y MANO DE OBRA, ACABADO PULIDO.	ML	175.12	498.96	87,377.88	483.75	86,465.50	506.14	88,635.24	527.14	92,312.76		
6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION	ML	175.12	79.00	13,834.48	81.93	14,347.58	84.76	14,843.17	89.51	15,674.99		
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO SEGUN PROYECTO, MATERIAL, LIBRE DE BASURA Y ESCOMBRO, INCLUYE: PASTRILLO, MOVIMIENTOS INTERNOS DE MATERIAL, NIVELACION DEL MATERIAL SEGUN PROYECTO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	51.64	509.60	26,315.74	493.04	25,460.59	527.78	27,254.56	590.07	30,471.21		



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-03/20-AD **OBRA:** **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.**

MODALIDAD: **ASIGNACION DIRECTA**

FECHA: 05 DE MARZO DEL 2020.
INICIO: 06 DE MARZO DEL 2020.
TERMINO: 20 DE MARZO DEL 2020.

PRESUPUESTO BASE		CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.					
8	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES. INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	345.03	11.21	3,867.79	9.97	3,439.95	9.69	3,343.34	9.08	3,132.87
			16% I.V.A.		\$170,743.06		\$168,918.93		\$172,238.87		\$177,539.27
			TOTAL		\$27,318.89		\$27,027.03		\$27,568.22		\$28,406.28
					\$198,061.94		\$195,945.96		\$199,797.09		\$205,945.55

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S. **ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS**
 JEFE DE NORMATIVIDAD DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS