



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. **OP-MGNL-FTM-06/20-AD**

OBRA: **REPARACION DE HUNDIMIENTO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVINO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.**

MODALIDAD: **ASIGNACIÓN DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

ROLANDO TREVINO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DESARROLLO URBANO Y
EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.

| FECHA: | 06 DE MARZO DEL 2020 |
|---------|----------------------|
| INICIO | 06 DE MARZO DEL 2020 |
| TERMINO | 20 DE MARZO DEL 2020 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE | ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. | | | |
|-------|---|--------|----------|-------------|-----------|---|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | P. UNITARIO | IMPORTE | P. UNITARIO | IMPORTE | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS. INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA. TRAZO DE EJES. DE NIVELES DE ARRABASTRE. MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 114.65 | 20.26 | 2.322.81 | 11.09 | 1.271.47 | 11.01 | 1.282.30 | 10.72 | 1.229.05 |
| 2 | CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 115.70 | 59.14 | 6.842.50 | 61.31 | 7.093.57 | 61.04 | 7.062.33 | 59.89 | 6.929.27 |
| 3 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 114.65 | 105.95 | 12.147.17 | 117.12 | 13.427.81 | 115.94 | 13.292.52 | 113.26 | 12.985.26 |
| 4 | EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO. INCLUYE: MAQUINARIA. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 194.91 | 392.00 | 76.404.72 | 387.14 | 75.457.46 | 383.19 | 74.687.56 | 374.36 | 72.966.51 |
| 5 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. INCLUYE: HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 194.91 | 298.03 | 58.089.03 | 285.30 | 55.607.82 | 282.35 | 55.032.84 | 275.13 | 53.625.59 |
| 6 | RELLENO PARA NIVELACION CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.M. INCLUYE: ACARREOS. MATERIALES. MAQUINARIA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3 | 166.24 | 331.52 | 55.111.88 | 346.32 | 57.572.24 | 372.14 | 61.864.55 | 407.47 | 67.737.81 |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE COMPACTADA. FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO. CALIDAD BASE. COMPACTADA AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO CORRESPONDIENTE. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO. SUMINISTRO DE MATERIAL. ACARREO. EQUIPO. AGUA HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. | M3 | 22.93 | 1.320.35 | 30.275.63 | 1.292.66 | 29.640.69 | 1.316.61 | 30.189.87 | 1.342.05 | 30.773.21 |
| 8 | RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO. SUMINISTRO DE MATERIALES. ACARREO. EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 114.65 | 35.84 | 4.109.06 | 33.80 | 3.875.17 | 34.99 | 4.011.60 | 36.56 | 4.191.60 |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS. TAMANO DEL AGREGADO DE 1/2PULG A FINOS. INCLUYE: MATERIAL. MAQUINARIA. EQUIPO. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 114.65 | 417.27 | 47.840.01 | 417.07 | 47.817.08 | 431.59 | 49.481.79 | 449.89 | 51.579.89 |
| 10 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA. MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 114.65 | 28.00 | 3.210.20 | 9.91 | 1.136.18 | 9.79 | 1.122.42 | 9.54 | 1.093.76 |



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. **OP-MG/NL-FTM-05/20-AD**

OBRA: **REPARACION DE HUNDIMIENTO CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.**

MODALIDAD: **ASIGNACIÓN DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

| FECHA: | 05 DE MARZO DEL 2020. | | |
|---------|---|---|--|
| | INICIO | 20 DE MARZO DEL 2020. | |
| TERMINO | 20 DE MARZO DEL 2020. | | |
| | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG. S.A. DE C.V. |
| | \$296,352.99 | \$292,899.49 | \$303,114.95 |
| | \$47,416.48 | \$46,863.92 | \$48,497.91 |
| | \$343,769.47 | \$339,763.41 | \$351,609.86 |
| | 16% I.V.A. TOTAL | | |

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S. JEFE DE NORMATIVIDAD
 ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS