



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. **OP-MGNL-FTM-12/20-AD** OBRA: **REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.** FECHA: **14 DE MAYO DEL 2020.**
MODALIDAD: **ASIGNACIÓN DIRECTA** INICIO: **15 DE MAYO DEL 2020.**
TERMINO: **21 DE MAYO DEL 2020.**

PRESUPUESTO BASE						ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,52	1.748,28	2.657,39	1657,66	2.519,64	1339,52	2.036,07	728,93	1.107,97
2	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DAÑADA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3,40	153,38	521,49	171,51	583,13	138,6	471,24	75,44	256,50
3	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	13,72	227,59	3.122,53	71,92	986,74	59,08	810,58	34,37	471,56
4	DESASOLVE DE REJILLA INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,43	350,00	500,50	379,22	542,28	306,56	438,38	166,84	238,58
5	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6,86	105,92	726,61	115,87	794,87	93,97	644,63	51,21	351,30
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,86	298,03	554,34	295,27	549,20	239,35	445,19	130,39	242,53
7	RETIRO DE REJILLA EXISTENTE A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" Y PTR DE 4" X 4" EN MALAS CONDICIONES Y/O A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL DE SOLERA DE 3" X 5/16 " CLARO DE 5CM Y MARCO DE ANGULO DAÑADO DE 4" X 4" X 1/4", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRASLADO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6,86	1.595,28	10.943,62	1799,72	12.346,08	1451,98	9.960,58	789,78	5.417,89
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	50,00	53,82	2.691,00	57,77	2.888,50	52,48	2.624,00	42,39	2.119,50
9	CIMBRA COMUN CON TRIPLAY INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,72	366,20	1.728,46	382,56	1.805,68	371,56	1.753,76	350,73	1.655,45
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 PARA REGISTROS E IMBORNALES, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	M3	1,81	3.411,48	6.174,78	3480,72	6.300,10	3451,33	6.246,91	3398,05	6.150,47
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 4" X 1/2" SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MARCO, VIGA IPR PARA RIGIDIZAR UNION ENTRE MODULOS DE REJILLA, MATERIAL, CORTES, DOBLECES EN SU CASO, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7,46	18.408,90	137.330,39	18326,15	136.713,08	19298,63	143.967,78	21174,61	157.962,59
12	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", SIMILAR A LA EXISTENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3,40	474,94	1.614,80	479,27	1.629,52	459,55	1.562,47	422,57	1.436,74




R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-12/20-AD		OBRA: REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.				FECHA: 14 DE MAYO DEL 2020.					
MODALIDAD: ASIGNACIÓN DIRECTA						INICIO: 15 DE MAYO DEL 2020.					
						TERMINO: 21 DE MAYO DEL 2020.					
PRESUPUESTO BASE					ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.		
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION	ML	3,40	81,39	276,73	88,48	300,83	83,07	282,44	72,51	246,53
14	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	11,94	28,75	343,28	22,68	270,80	18,37	219,34	9,99	119,28
					\$169.185,91	\$168.230,45	\$171.463,37	\$177.776,89			
16% I.V.A.					\$27.069,74	\$26.916,87	\$27.434,14	\$28.444,30			
TOTAL					\$196.255,65	\$195.147,32	\$198.897,51	\$206.221,19			

OBSERVACIONES:


C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD


ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS