



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. <b>OP-MGNL-FTM-01/21-AD</b>	OBRA: <b>CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.</b>	FECHA: <b>15 DE ENERO DEL 2021.</b>
		INICIO: <b>18 DE ENERO DEL 2021.</b>
MODALIDAD: <b>ASIGNACIÓN DIRECTA</b>		TERMINO: <b>01 DE FEBRERO DEL 2021.</b>

PRESUPUESTO BASE						GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.		BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	266,33	14,55	3.875,10	13,45	3.582,14	14,06	3.744,60	14,06	3.744,60
2	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA INCLUYE: DEMOLICION DE CORDONES ,CARGA CON MAQUINA, ACARREO EN CAMION Y DESCARGA DEL MATERIAL HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	255,03	119,67	30.519,44	128,12	32.674,44	134,05	34.186,77	133,89	34.145,97
3	CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	106,53	226,18	24.094,96	235,48	25.085,68	246,58	26.268,17	246,61	26.271,36
4	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, ACARREO EN CAMION Y DESCARGA DEL MATERIAL HASTA LOS TIRADEROS AUTORIZADOS (TIRO LIBRE) VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	106,53	240,35	25.604,49	258,42	27.529,48	270,48	28.814,23	270,33	28.798,25
5	TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA CON UN 5% DE CAL HIDRATADA DE 1A CALIDAD RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. , EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, AGUA, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	266,33	88,43	23.551,56	94,28	25.109,59	98,24	26.164,26	104,50	27.831,49
6	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, INCLUYE: CON BOLEO TAMAÑO MAXIMO DE 3", INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, AGUA, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	100,07	435,43	43.573,48	414,56	41.485,02	430,46	43.076,13	477,12	47.745,40
7	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F' C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR SUPERVISION INCLUYE: PERFILADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, , HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	330,95	569,25	188.393,29	544,19	180.099,68	564,64	186.867,61	618,47	204.682,65




R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. <b>OP-MGNL-FTM-01/21-AD</b>		OBRA: <b>CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCIA, N.L.</b>						FECHA: <b>15 DE ENERO DEL 2021.</b>			
MODALIDAD: <b>ASIGNACIÓN DIRECTA</b>								INICIO: <b>18 DE ENERO DEL 2021.</b>			
								TERMINO: <b>01 DE FEBRERO DEL 2021.</b>			
PRESUPUESTO BASE						GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.		BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
8	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MANGAS A BASE DE TUBO PVC DE 3" DE DIAMETRO PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O DEL SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7,00	182,75	1.279,25	156,18	1.093,26	162,13	1.134,91	176,74	1.237,18
9	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	266,33	12,66	3.371,74	15,34	4.085,50	16,03	4.269,27	16,00	4.261,28
					\$344.263,30	\$340.744,79		\$354.525,95		\$378.718,18	
					16% I.V.A. \$55.082,13	\$54.519,17		\$56.724,15		\$60.594,91	
					TOTAL \$399.345,43	\$395.263,96		\$411.250,10		\$439.313,09	

OBSERVACIONES:

  
**C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.**  
 JEFE DE NORMATIVIDAD

  
**ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS**  
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS