R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-23/22-AD

OBRA: Rehabilitación de rejillas en obra pluvial En Av. Dr. González entre Prolongación Hidalgo y Juárez en Col. Centro Municipio de García, Nuevo León.

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA:	16 DE MAYO DEL 2022.
INICIO	17 DE MAYO DEL 2022.
TERMINO	31 DE MAYO DEL 2022.

PRESUPUESTO BASE						CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V.		GARZA GARCÍA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.54	15.28	161.05	16.59	174.86	19.49	205.42	24.81	261.50
2	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: EXCAVACIONES NECESARIAS, RELLENO (EN CASO DE SER NECESARIO), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.86	2,160.62	6,179.39	3,224.56	9,222.24	3,805.80	10,884.59	4,868.79	13,924.74
3	CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.34	498.83	9,647.34	575.52	11,130.56	667.53	12,910.03	810.10	15,667.33
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	255.33	68.08	17,382.87	69.47	17,737.78	79.65	20,337.03	91.42	23,342.27
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA . HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.86	3,427.00	9,801.22	3,675.81	10,512.82	4,193.73	11,994.07	4,697.26	13,434.16
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MARCO, VIGA IPR PARA RIGIDIZAR UNION ENTRE MODULOS DE REJILLA, MATERIAL, CORTES, DOBLECES EN SU CASO, SOLDADURA, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.48	23,696.43	106,160.01	21,945.45	98,315.62	24,913.36	111,611.85	27,127.25	121,530.08
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, Y LIMPIEZA A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	10.54	14.56	153.46	15.56	164.00	18.35	193.41	23.45	247.16
					$149,485.33		**$147,257.88**		**$168,136.40**		**$188,407.24**
				16% I.V.A.	**$23,917.65**		**$23,561.26**		**$26,901.82**		**$30,145.16**
				TOTAL	**$173,402.99**		**$170,819.14**		**$195,038.22**		**$218,552.40**

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS