



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-6421-AD

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.

MODALIDAD: ASIGNACION DIRECTA

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
INICIO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
TERMINO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

PRESUPUESTO BASE

SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGI

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGI		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	
						P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, TRAZO DE EJES, DE NIVELES DE ARRASTRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.15	13.89	4,432.99	14.20	4,531.93	12.50	3,989.38	15.97	5,096.83
2	DESINSTALACION Y RETIRO DE ADOQUIN, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL DESINSTALADO A TIRO LIBRE SEGUN LO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.15	97.68	31,174.57	94.36	30,114.99	72.59	23,167.10	88.21	28,152.22
3	DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMAS ELEMENTOS INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.15	91.55	29,218.18	84.32	26,910.73	105.19	33,571.39	94.58	30,185.21
4	DEMOLICION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	136.70	100.00	13,670.00	96.24	13,429.41	89.54	12,240.12	102.56	14,019.95
5	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% CON BALUARINA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.15	67.00	21,383.05	65.12	20,783.05	59.56	19,008.57	78.25	24,973.49
6	CONSTRUCCION DE FIRME "ESTAMPADO" DE 10 CMS. DE ESPESOR, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO, FABRICADA CON CONCRETO F.C-200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10-10, JUNTAS A CADA 6.00 M MAXIMO, INCLUYE: CIMBRAS Y DESCIMBRAS, ENDURECEDOR, COLORANTES AUTORIZADOS, SELLADOR, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.15	689.79	220,146.48	695.98	222,122.02	702.59	224,231.60	689.03	219,903.92
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR PARA AGENTUACION DE 9 LED 3000 GRADOS CON OPTICA ELIPTICA DE 14 X 34 MARCA VENTOR LIGHTING, INCLUYE: CABLEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	10,760.57	10,760.57	10,842.75	10,842.75	13,603.96	13,603.96	9,785.23	9,785.23
8	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MANOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	319.15	12.66	4,040.44	12.33	3,935.12	14.24	4,544.70	15.68	5,004.27
				16% I.V.A.	\$334,826.29		\$332,670.00		\$334,356.82		\$337,121.12
				TOTAL	\$388,398.49		\$385,897.20		\$387,853.91		\$391,060.50



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-INGENL-FTM-44/21-AD	OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE HIDALGO Y TERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
MODALIDAD: ASIGNACIÓN DIRECTA		INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
		TERMINO	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
			CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMALIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMALIDAD DE OBRAS PÚBLICAS