



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-INGNL-RFU-15/21-AD **OBRA:** CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROL Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA SISTEMA DE RIEGO EN AV. ABRAHAM LINCOLN Y MISION AGUA AZUL, COL. MISION SAN JUAN, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. **FECHA:** 31 DE MARZO DEL 2021.
MODALIDAD: ASIGNACIÓN DIRECTA **PRESUPUESTO BASE** **TERMINO:** 15 DE ABRIL DEL 2021.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	EEXA INTEGRAL SERVICES, S. A. DE C.V.		SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
						P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE				
1	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROL PARA SISTEMA DE RIEGO DE 1.5MX1.5MX1.9M. (SEGUN DISEÑO) A BASE DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO, CIMENTACION CORRIDA, FIRME, MURO DE BLOCK, ZARPEO, AFINE, LOSA DE 10CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CON PUERTA DE ACERO TIPO LOUVER CON PASADOR Y PORTA CANDADO FONDEADA Y PINTADA CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LOCALIZACION DE TOMA DE ENERGIA ELECTRICA, CORTES, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTACIONES, IMPERMEABILIZACION DE LOSA, APLICACION DE SELLADOR, APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA-ACRILICA EN INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA FINAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	42,526.42	42,526.42	39,383.71	39,383.71	47,578.18	47,578.18	47,551.72	47,551.72	47,551.72	47,551.72
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA CUARTO DE CONTROL DE SISTEMA DE RIEGO, CON CAPACIDAD PARA 220V, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA FINAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	14,047.58	14,047.58	15,489.86	15,489.86	13,572.78	13,572.78	18,916.71	18,916.71	18,916.71	18,916.71
				16% I.V.A.	\$56,574.00		\$54,873.58		\$61,150.96		\$66,468.43		\$66,468.43
				TOTAL	\$9,051.84		\$8,779.77		\$9,794.15		\$10,634.95		\$10,634.95
					\$65,625.84		\$63,653.35		\$70,935.11		\$77,103.38		\$77,103.38

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S. **ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS**
 JEFE DE NORMATIVIDAD DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS