



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPOSTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-PP-28/22-AD

OBRA: Rehabilitación de centro camino y felino (segunda etapa) Carretera a Icamole S/N, Municipio de García, N.L.

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA		SERVICIOS Y SOLUCIONES		FECHA:	
						P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	INICIO	TERMINO
1	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.53	15.28	542.90	15.97	567.41	15.94	566.35	11.04	392.25
2	CORTE CON DISCO EN BANQUETA EXISTENTE A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.20	212.39	5.777.01	215.94	5.873.57	138.62	3.770.46	69.30	1.894.96
3	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK EXISTENTES CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CERRAMIENTOS, CASTILLOS, CIMENTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	40.00	92.63	3.705.20	87.16	3.486.40	112.30	4.492.00	145.18	5.807.20
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBREPORTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.74	310.00	1.779.40	331.08	1.900.40	225.73	1.295.69	418.62	2.402.88
5	REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO Premezclado F.C-200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO FLOTADO FINO INCLUYE: PERFILADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.72	569.25	1.548.36	572.19	1.556.36	710.81	1.933.40	461.77	1.256.01
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK No. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, HASTA DE 3.5M DE ALTURA, ACABADO MEZCLA CORTADA EN AMBAS CARAS, INCLUYE: ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.50	510.00	19.635.00	498.24	19.182.24	578.79	22.283.42	437.72	16.852.22
7	CONSTRUCCION DE COLUMNAS A BASE DE CONCRETO F.C. 200 KG/M2 CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS ARMADO CON 4 VAS DEL No. 3 Y ESTRIPOS DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	11.60	600.00	6.960.00	499.85	5.798.26	629.68	7.304.29	534.18	6.196.49
8	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F.C-200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 15 X 20 CMS, ARMADO DE 4 VAS DEL No. 3 Y ESTRIPOS DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.25	720.20	8.822.45	715.78	8.768.31	629.68	7.713.58	534.18	6.543.71



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMALIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. **OP-MGNL-RP-28/22-AD**

OBRA: **Rehabilitación de centro canino y felino (segunda etapa) Carretera a Camole S/N, Municipio de García, N.L.**

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

CONCURSO No.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	FECHA:		
												INICIO	TERMINO	
													14 DE JUNIO DEL 2022.	15 DE JUNIO DEL 2022.
													29 DE JUNIO DEL 2022.	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUCCO DE 1.5 CMS DE ESPESOR REGLEADO, CON NIVEL Y PLOMADA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. COLOR SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	35.53	290.00	10,303.70	456.32	16,213.05	230.83	8,201.39	339.49	12,062.08			
10	APLICACION DE PINTURA MARCA COMEX O SIMILAR EN ELEMENTOS EXTERIORES E INTERIORES, EN COLOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE: CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	115.58	65.00	7,512.70	272.58	31,504.80	186.01	21,499.04	517.01	59,756.02			
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO DE 20 X 30 CM. DE PRIMERA CALIDAD MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD. COLOR BEIGE CREMA RESISTENTE AL ATAQUE QUIMICO. SIN BOQUILLA A HUESO QUEDANDO UNIDO Y SELLADO CON CEMENTO BLANCO EN LOS HUECOS Y PEGADO AL MURO CON ADHESIVO CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO DE CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.33	692.71	3,692.14	695.50	3,707.02	928.88	4,950.93	507.16	2,703.16			
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE GABINETE DE 45 WATTS DE SOBREPONER MARCA VOLTECH LAIT O SIMILAR EN CALIDAD. DE 1.20 X .30. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PRUEBA DE OPERACION, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, MANOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	5,320.00	21,280.00	5,571.63	22,286.52	5,420.38	21,681.52	2,308.95	9,235.80			
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE GABINETE DE 45 WATTS DE EMPOTRAR MARCA VOLTECH LAIT O SIMILAR EN CALIDAD. DE 0.80 X 0.60. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PRUEBA DE OPERACION, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, MANOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	4,800.00	19,200.00	4,997.41	19,989.64	5,095.27	20,381.08	1,747.61	6,990.44			
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE GABINETE DE 45 WATTS DE SOBREPONER MARCA VOLTECH LAIT O SIMILAR EN CALIDAD. DE 1.20 X 0.80. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PRUEBA DE OPERACION, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, MANOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	6,560.00	6,560.00	6,636.43	6,636.43	6,575.32	6,575.32	2,479.42	2,479.42			



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES



García
 SOMOS FAMILIA 12021-2024

CONCURSO No. 0F-INGNL-RP-28/22-AD **OBRA:** **Rehabilitación de centro cantino y fallino (segunda etapa) Carretera a Icamote S/N, Municipio de García, N.L.**

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MARVAEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.	FECHA:		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HARDE, S.A. DE C.V.						
			INICIO	TERMINO							
			14 DE JUNIO DEL 2022.	15 DE JUNIO DEL 2022.							
			29 DE JUNIO DEL 2022.								
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. MODELO OVIDO/DGPMWGS/LED MARCA FIAMMA O SIMILAR. LINEA ACTUAL CON CARGASA DE ALUMINO Y PREPARADA PARA RECIBIR MODULO DE LEDS TIPO M-HIP-IP DE ALTA EFICIENCIA CON OPTICA INTEGRADA. ALTURA 63CM ANCHO 40.5CM. EQUIPO ELECTRONICO DE LEDS PARA LUMINARIA. TIPO M-HIP-IP COMPUESTO POR 1 MODULO DE LEDS Y DRIVER OPERANDO A UNA POTENCIA NOMINAL DE 50W. DANDO COMO RESULTADO UN FLUJO LUMINOSO DE 4900LM A UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y UN IRC DE 70. INCLUYE OPTICA CON UNA CURVA DE DISTRIBUCION TIPO V DE LAS IES. INCLUYE SUPRESOR DE PICOS. POSTE DE ACERO RECTO CIRCULAR CONFORMADO POR PLACA DE ANCLAJE Y TUBO DE ACERO DE 2 1/2" CEDULA 30.-.3" DIAMETRO EXTERIOR. ALTURA 3 MTS. BASE ESPECIAL DESLIZABLE CIRCULAR CUBREANCLAS DE ACERO PARA POSTE CON CANA DE DIAMETRO DE 3". RECURRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER APLICADO ELECTRO ESTATICAMENTE Y POSTERIORMENTE TERMO CURADO. ANTIGRAFITI CON 0% DE DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO COLOR MORADO 525. INCLUYE: PLACA DE PERSONALIZACION CON LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. BASE CIRCULAR DE CONCRETO DE 40CM DE DIAMETRO (DEBE SOBRESALIR 30CM POR ENCIMA DE TERRENO NATURAL O PISO TERMINADO). PINTURA COLOR MORADO EN BASE DE CONCRETO. ANCLAS, REGISTRO TIPO CUBETA, CABLEADO. MATERIAL. HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	28,876.79	28,876.79	31,175.36	31,175.36	30,085.94	30,085.94	18,472.92	18,472.92
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5" INCLUYE: EXCAVACION DE 0.00 A 30.00 CM DE PROFUNDIDAD Y 20 CM DE ANCHO, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	20.80	121.52	2,527.62	109.39	2,279.31	126.96	2,632.45	135.12	2,810.50
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO 2*1 CAL. 6. 600 VOLTS. 90 °C ANTIFILAMA. MARCA VIAKON O SIMILAR INCLUYE: TURBCAS, HUSAS PLANAS DE 3/8". MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20.80	124.23	2,563.98	130.42	2,712.74	122.92	2,548.42	266.08	5,394.46
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PEATONAL TIPO IRVING DE 1/8"x1" (SEGUN DISEÑO) CON MARCO Y ASIENTO DE ANGULO 1" X 1" X 1/8". INCLUYE: .CORTES, DOBLES EN SU CASO, SOLDADURA, DESPERDICIOS, TRASLADOS, FONDO ANTI CORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.30	3,578.74	1,073.62	3,641.64	1,092.49	2,917.93	875.38	2,548.84	764.05
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, FIRME, EXCAVACIONES EN SU CASO, JUNTAS, UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	2.00	524.63	1,049.26	514.43	1,028.86	1,007.05	2,014.10	119.18	238.36

Código: SOP-LOP-F12
 Revisión: 0



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-RP-28/22-AID **OBRA:** **Rehabilitación de centro camino y telmo (segunda etapa) Carretera a Icamole S/N, Municipio de Garcia, N.L.**

MODALIDAD: **ADUPLICACION DIRECTA** **PRESUPUESTO BASE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONSTRUCIONES Y MAQUINARIA	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.	FECHA:		CONSTRUCIONES Y PROYECTOS	
								INICIO	TERMINO		
								14 DE JUNIO DEL 2022.			
								15 DE JUNIO DEL 2022.			
								29 DE JUNIO DEL 2022.			
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90 X 2.13 M. INCLUYE: RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y CHAPA ECONOMICA	PZA	1.00	5,900.00	5,900.00	3,498.71	3,498.71	3,569.00	3,569.00	9,626.45	9,626.45
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON MARCA CARRIER O SIMILAR INVERTER FRIO/CALOR CON INSTALACION A MAXIMO 3 METROS DE ALTURA. INCLUYE: INSTALACION, CONEXION ELECTRICA, CABLEADO, PRUEBAS, DRENAJE, VACIO, LLENADO DE REFRIGERANTE, BASES PARA CONDENSADOR FABRICADA CON ANGULO DE ACERO, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	31,498.18	62,996.36	37,234.97	74,469.94	43,935.07	87,870.14	35,116.29	70,232.58
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON MARCA CARRIER O SIMILAR INVERTER FRIO/CALOR CON INSTALACION A MAXIMO 3 METROS DE ALTURA. INCLUYE: INSTALACION, CONEXION ELECTRICA, CABLEADO, PRUEBAS, DRENAJE, VACIO, LLENADO DE REFRIGERANTE, BASES PARA CONDENSADOR FABRICADA CON ANGULO DE ACERO, ANDAMIOS, ESCALERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	25,160.85	25,160.85	22,297.23	22,297.23	29,455.88	29,455.88	23,261.15	23,261.15
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL DE 10" MARCA KODIAK PAN O SIMILAR. INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, DEMOLICIONES NECESARIAS, RESANES, RANURAS, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	7.00	6,150.00	43,050.00	3,419.41	23,936.87	3,259.30	22,815.10	12,278.92	85,952.44
24	SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE PARED 18 PULGADAS MARCA KODIAK PAN O SIMILAR. INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, DEMOLICIONES NECESARIAS, RESANES, RANURAS, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	7,350.00	58,800.00	5,207.06	41,656.48	6,472.40	51,779.20	4,972.96	39,783.68
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO SENCILLO DE ACERO INOXIDABLE 48X48CM MARCA EB O SIMILAR CON LLAVE MEZCLADORA MARCA GLACIER BAY O SIMILAR. INCLUYE: CANASTA Y CONTRACANASTA, MANGUERAS COFLEX, VALVULAS, KIT DE INSTALACION DE TARIJA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	8,480.00	8,480.00	8,456.76	8,456.76	4,880.05	4,880.05	3,604.05	3,604.05
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO CON BASE INTEGRAL 1.00 M MARCA EB O SIMILAR CON LLAVE MEZCLADORA MARCA GLACIER BAY O SIMILAR. INCLUYE: CANASTA Y CONTRACANASTA, MANGUERAS COFLEX, VALVULAS, KIT DE INSTALACION DE TARIJA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	16,960.00	16,960.00	11,481.56	11,481.56	7,460.65	7,460.65	5,080.83	5,080.83

Código: SOP-LOP-F12
 Revisión: 0




R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMALIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES




SECRETARÍA MUNICIPAL 17201-2024

CONCURSO No.	OP-IGNIL-RP-20/22-AD	OBRA:	FECHA:	
			INICIO	TERMINO
MODALIDAD:	ADJUDICACION DIRECTA	Rehabilitación de centro canino y felino (segunda etapa) Carretera a Icamole S/N, Municipio de García, N.L.	14 DE JUNIO DEL 2022.	29 DE JUNIO DEL 2022.
PRESUESTO BASE		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	\$374,777.35	\$399,924.11
		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.	\$59,964.38	\$63,987.86
		16% I.V.A.	\$434,741.72	\$463,911.97
	TOTAL		\$434,741.72	\$463,911.97

OBSERVACIONES:


C. M.A. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMALIDAD


ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMALIDAD DE OBRAS
PÚBLICAS